



## REHABILITACIÓN FACHADA MALPARTIT, LLEIDA



*Situación:* Malpartit, Lleida  
*Cliente:* Cliente Privado.

### DESCRIPCIÓN EDIFICIO

El inmueble, ubicado en Malpartit, Lleida, Se es un edificio destinado al almacenamiento, construido con fábrica de adobe, cuyo revestimiento se encontraba en muy mal estado de conservación. En principio se iba a actuar sobre unos 560m<sup>2</sup> de fachada aunque finalmente se amplió el ámbito de actuación hasta aproximadamente unos 1000m<sup>2</sup>.

### TRABAJOS REALIZADOS.

Los trabajos para la rehabilitación de la fachada consistieron en:

En la **preparación del soporte**: procediendo a la retirada del revestimiento suelto y en mal estado y a la ejecución de reparaciones puntuales.

En la aplicación de un **revoco de cal**: en este caso se optó por un mortero de cal natural pura NHL y geoligante - *sistema Geocalce Intonaco* - de Kerakoll, traspirable, con un espesor medio de 3cm, y reforzado con una malla de fibra de basalto.

En la aplicación final de un **revestimiento de acabado**: en este caso una pintura orgánica mineral eco-compatible, con base de resinas siloxánicas al agua, con aditivos antibacterias y antimoho.